

Data,

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

Allegati N°

Oggetto **PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI POSA DI TUBAZIONI E DI CAVI PER SOTTOSERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL CENTRO STORICO.**

### **Esecuzione degli scavi.**

Lo scavo per mettere in luce tubazioni, cavi e cavidotti o per predisporre nuove trincee dovrà avvenire nel rispetto massimo degli eventuali manufatti preesistenti nel sottosuolo. In particolare dovrà essere evitato con cura di intercettare e distruggere ogni manufatto attinente la raccolta delle acque reflue, sia di fogna che meteoriche, come: canali in cotto voltati a botte; canali minori realizzati con mattoni in foglio; braccetti di collegamento delle caditoie con i collettori maggiori; pozzetti di raccolta delle acque piovane e caditoie in trachite.

In particolare: nell'attraversamento dei ponti si dovrà evitare la distruzione incontrollata dell'opera in cotto della volta e a sostegno della pavimentazione, sia questa in lastre di trachite o di asfalto. In ogni caso, ove si rendesse inevitabile rimuovendo solo quegli elementi in cotto strettamente necessari per alloggiare le tubazioni stesse, evitando di distruggere in modo incontrollato le porzioni attigue.

### **Ripristino dei luoghi.**

Terminato l'intervento di posa si dovrà con ogni cura ripristinare le opere manomesse e i luoghi. Si dovranno controllare i collegamenti delle caditoie con il collettore verificando che siano integri, soprattutto nel fondo, e ben connessi.

Il reinterro dovrà avvenire escludendo l'uso della sabbia ed impiegando piuttosto del misto di cava o, preferibilmente, terra ed argilla impastate. La riposa dei salizzoni e dei macigni dovrà rispettare le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto delle Opere di Manutenzione del Comune di Venezia.

Gli interventi sui ponti dovranno tener conto della particolare e delicata struttura di queste opere. Si dovrà evitare in ogni caso l'imbonimento degli spazi cavi con conglomerato di calcestruzzo, ripristinando invece l'opera in cotto del piano di posa della pavimentazione, come rilevabile dalla situazione originale prima degli interventi.

Sarà cura delle aziende erogatrici consegnare al Comune di Venezia, Ripartizione Viabilità e Fognature, i disegni e le foto in corso dei lavori con la posizione esatta delle tubazioni e di quant'altro posto in opera.

*Commissione per la Salvaguardia di Venezia*

*Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792287 - fax 041/2792140*

*e-mail: serv.csv@mail.regione.veneto.it*

